

大平処理区	野田排水区	61ha	甲子町第11地割～第13地割、定内町1丁目、野田町1丁目～野田町5丁目	
	小佐野排水区	27ha	小佐野町1丁目～4丁目	
	釜石排水区	134ha	大渡町1丁目～3丁目、大町1丁目～3丁目、大只越町1丁目、2丁目、天神町、只越町1丁目～3丁目、浜町1丁目～3丁目、東前町、魚河岸、港町1丁目、2丁目、新浜町1丁目、2丁目	
	中妻排水区	89ha	千鳥町1丁目、中妻町1丁目～3丁目、八雲町、上中島町1丁目～4丁目、住吉町、新町、岩井町	
	鈴子排水区	14ha	鈴子町	
	松原排水区	9ha	松原町1丁目～3丁目	
	嬉石排水区	22ha	松原町2丁目～3丁目、嬉石町1丁目～3丁目、大平町1丁目	
	大平排水区	34ha	大平町1丁目～3丁目、嬉石町3丁目、大字平田第3地割	
	小川排水区	54ha	小川町1丁目～5丁目、桜木町1丁目～2丁目、甲子町第14地割～第15地割	
	源太沢排水区	15ha	源太沢町1丁目、2丁目、礼ヶ口町	
	向定内排水区	35ha	定内町2丁目～4丁目	
	小計	667ha		
上平田処理区	上平田排水区	38ha	大字平田第2地割	
下水道計画人口	大平処理区	25,000人		
	上平田処理区	2,400人		
排水区面積	579ha		事業期間内に雨水整備の計画がないことから変更なし	
雨水計画	降雨強度(10年確率)		変更なし	
汚水計画	汚水量	大平	1人1日当り最大535 L 時間最大805 L その他流入水90 L	
		上平田	1人1日当り最大400 L 時間最大600 L その他流入水60 L	
ポンプ場	汚水中継	3箇所	変更なし	
	雨水排除	2箇所	変更なし	
処理場数	2箇所	大平下水処理場	大平町四丁目	196.3ha
		上平田下水処理場	大字平田第2地割	33.4ha
処理方法	高級処理	大平下水処理場	活性汚泥法(ステップエアレーション法)	
		上平田下水処理場	標準活性汚泥法	
事業費	21,112,293千円			

## 【平成17年】

供用開始

平成18年3月31日

新浜町2丁目、港町2丁目、源太沢町1丁目、礼ヶ口町、定内町3丁目、桜木町2丁目、小川町2丁目、甲子町第10地割の各一部

大平処理場汚泥処理機械設備更新工事101,452千円

大平処理場建築設備更新工事101,977千円