

根浜地区集団移転跡地道路整備工事の質問書回答表

質 問	回 答
①経費計算の際の施工区域区分の補正（一般交通影響有り等）の有無をご教示願います。	地方部の一般交通等の影響を受けない場所としております。
②設計内訳8Pに「区画線工 1 式」とありますが内訳がございません。内訳の詳細を明示願います。	区画線工 1 式は種別です。その細別が、ペイント式区画線ー車道境界線、溶融式区画線ードット線、溶融式区画線ーゼブラです。
③設計書内訳書9Pに「殻処分（アスファルト殻）」とありますが単5 4号の内訳をみると「松村建設 CO塊有筋」と表記されております。どちらが正しいでしょうか？ご教示願います。	アスファルト殻の処分費として、単5 4号の「松村建設 CO塊有筋」で計上しています。 取り壊し後に処分費、処分先については、監督員と協議の上決定するものとします。
④特記仕様書の第1 2条 建設副産物関係 6 建設廃棄物の内容にコンクリート殻（無筋）が記載されておりますが当工事設計書内に無筋コンクリート処分が見当たりません。特記仕様書の記載は誤記載と考えてよろしいでしょうか。	当工事設計書内に無筋コンクリート処分は含まれておりません。特記仕様書の第1 2条には、指定廃棄物としてコンクリート殻（無筋）も記載しております。