

令和 2 年度

箱崎桑ノ浜線道路災害復旧

(1 災 213 号箱崎の 2・1 災 128 号箱崎の 3)工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級市道箱崎桑ノ浜線
工 事 名 箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工
事
施工箇所名 釜石市箱崎町第13地割ほか地内

円也

1 2 1 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	復旧延長（箱崎の2）			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		24	m		
	植生工				
		200	m2		
	防護柵工				
		24	m		
	復旧延長（箱崎の3）				
		12.8	m		
	コンクリートブロック積工				
		35	m2		
	防護柵工				
		13	m		

設計内訳書(全体)

工事番号 : 2020-C211-u303-01

[illegible]

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災213号箱崎の2）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:現場制約あり						単 1号
			m3	90				
積込(ルーズ)		土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)						単 2号
			m3	90				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 3号
			m3	90				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 4号
			m3	90				
法面工								
			式	1				
植生工								
			式	1				
植生マット		工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2未満						単 5号
			m2	200				
構造物撤去工								
			式	1				
防護柵撤去工								
			式	1				

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災213号箱崎の2）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)								単 6号
			m	24				
運搬処理工								
			式	1				
現場発生品運搬 L=8.7km		発生材種類:ガードレール(スクラップ)						単 7号
			回	1				
スクラップ 処分								単 8号
			t	0.256				
縁石工								
			式	1				
縁石工								
			式	1				
アスカープ		再生密粒度アスファルト混合物(13F),断面積:175cm2以上195cm2未満						単 9号
			m	3				
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
ガードレール		Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無						単 10号
			m	16				
ガードレール 撤去・再設置		Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無						単 11号
			m	8				
仮設工								
			式	1				
防護施設工								
			式	1				

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災213号箱崎の2）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切土及び発破防護柵		H=4.0m						単 12号
			m	11				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 13号 2名配置
			人日					
直接工事費								(直1/2)
			式	1				
共通仮設								(共1/2)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/2)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/2)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災128号箱崎の3）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
石・ブロック積(張)工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り		土質:土砂						単 14号
		m3	60					
埋戻し		土質区分:土砂,土質:流用土						単 15号
		m3	20					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 16号
		m3	40					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 17号
		m3	40					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)								
		式	1					
コンクリートブロック基礎		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%,底幅:55cm,高さ:32cm						単 18号
		m	10					
コンクリートブロック積		ブロック規格:間知ブロック						単 19号
		m2	35					
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-40						単 20号
		m3	11					
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 21号
		m	10					
小口止工		18-8-40 W/C≦60%						単 22号
		箇所	2					

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災128号箱崎の3）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
すり付け工							
		式	1				
植生土のう	側面並べ、流用土						単 23号 仕拵・積立
		m2	9				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)							単 24号
		m	4				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 25号
		m	13				
舗装版破碎(小規模土工)							単 26号
		m2	7				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=12.7km	殻種別:アスファルト殻						単 27号
		m3	0.3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 28号
		m3	0.3				
現場発生品運搬 L=10.6km	発生材種類:ガードレール						単 29号 W≤0.1t
		回	1				
スクラップ処分							単 30号
		t	0.064				

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災128号箱崎の3）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:150mm						単 31号
			m2	12				
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 32号
			m2	12				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 33号
			m2	12				
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
プレキャストガートレール基礎		底幅1000mm、基礎砕石有、均しコン有						単 34号
			m	11				
ガートレール		ガートレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無						単 35号
			m	11				
ガートレール		ガートレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無						単 36号
			m	2				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				

工事番号：2020-C211-u303-01

設計内訳書（1災128号箱崎の3）

工事名	箱崎桑ノ浜線道路災害復旧(1災213号箱崎の2・1災128号箱崎の3)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員								単 37号 B2人配置
		人日						
直接工事費								(直2/2)
		式	1					
共通仮設								(共2/2)
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現2/2)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般2/2)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 5号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m 2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工							単 38号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 6号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)							単 39号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	現場発生品運搬	発生材種類:ガート°レール(スクラップ°)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	スクラップ°処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ°買取								
			t	1				
合計								
単価							円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 9号	アスカーフ	再生密粒度アスファルト混合物(13F), 断面積：175cm2以上195cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 10号	カートレール	Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カートレール設置工)			m	1			単 40号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 11号	ガードレール	Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							単 41号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 12号	切土及び発破防護柵	H=4. 0m	単位	m	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	21. 6				
舗装版破碎積込(小規模土工)								
			m2	4. 9				
殻運搬								
			m3	0. 2				
殻処分							単 42号 As殻	
			m3	0. 2				
床掘り								
			m3	5. 8				
埋戻し								
			m3	4. 3				
コンクリート								
			m3	1. 7				
型枠								
			m2	14. 4				
切土及び発破防護柵の設置・撤去							単 43号	
			m2	44				
H形鋼(広幅) SS400 150×150								
			t	0. 8				
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75								
			t	0. 3				
矢板(松) 2. 0m×3～4. 5cm×12cm								
			m3	1. 6				

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 12号	切土及び発破防護柵	H=4. 0m	単位	m	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 44号	
			m3	1. 7				
殻運搬								
			m3	1. 7				
殻処分							単 45号 Co殻(無筋)	
			m3	1. 7				
下層路盤(歩道部)								
			m2	4. 9				
上層路盤(歩道部)								
			m2	4. 9				
表層(車道・路肩部)								
			m2	4. 9				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 46号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 15号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 16号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 17号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 18号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:55cm, 高さ:32cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	0.13				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 19号	コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工			m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 20号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 21号	天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	0. 63				
目 地板								
			m2	0. 063				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 22号	小口止工	18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1. 4				
型 枠								
			m2	12. 3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 23号	植生土のう	側面並べ、流用土	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
人工芝類(植生土のう) 40(41)×60cm 標準品								
			枚	140				
流用土								
			m3	2. 8				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 24号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)							単 39号	
			m	1				
合計							円／m	
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 25号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計							円／m	
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 26号	舗装版破碎(小規模土工)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 27号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 28号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 48号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 29号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 30号	スクラップ処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ 買取								
			t	1				
合計								
単価							円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 31号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 32号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 33号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 34号	プレキャストガードレール基礎	底幅1000mm、基礎砕石有、均しコン有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 35号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 36号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用): 塗装品 Gr-C-4E, 施工規模: 21m未満, 曲線部補正: 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 40号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 37号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 46号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 38号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 39号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 40号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 41号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 42号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]								
			t	2.35				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 43号	切土及び発破防護柵の設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置							単 50号	
			m2	100				
切土及び発破防護柵の撤去							単 51号	
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 44号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 45号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設(株) [釜石市平田]								
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 47号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%								
			m3	33. 6				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 48号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)カネカ	[大槌町]							
		t	100					
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 49号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	