課長	主幹	課長補佐	設計	積算	検算	着工　令和　年　月　日
						完成　令和　年　月　日

工　事　設　計　書

工事名　川目集会所・川目地区コミュニティ消防センター建設(電気設備)工事

設計額（税抜き）　金　　円也

設計額（税込み）　金　　円也

うち消費税額
及び地方消費税額　金　　円也

工事場所　釜石市鵜住居町第3地割7-2

工事の大要		起工の理由	
	構造・規模　：木造平屋建て　延床面積226.07㎡		老朽化した川目地区公民館を屯所を合築して更新整備し、
	電気設備工事　一式		地域防災の拠点施設として災害に強いまちづくりを目指す
			もの。

金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ　直接工事費	1	式		
Ⅱ　共通費	1	式		
計				

Ⅰ　直接工事費　　金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
屯所	1	式		
集会所	1	式		
計				

屯所

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
電熱設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
計				

集会所

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
電熱設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
拡声設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
計				

屯所

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
電熱設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
構内配電線路		1	式		
計					

集会所

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
電熱設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
構内配電線路		1	式		
計					

屯所	電灯設備			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 3C 管内	5	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	20	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　36mm	4	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 付属品(材料費)	(36) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	200×　200×　200	1	個			
電力量計取付板	樹脂製　1Φ3W120A ×1	1	個			
電灯分電盤	図示記号　L-A	1	面			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

屯所	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	26	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	8	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	100	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	16	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(F用)	透明(大)	5	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		4	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	19	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	5	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　　-	1	個			

屯所	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	1	個			
ﾗﾝﾌﾟﾈｰﾑ付ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1,1PL15A×4	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	2	個			
両切ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)		1	個			
自動点滅器	100V 10A 電子式 -	1	個			
熱線ｾﾝｻｰ	一般　天井 親機 一般形　8A	1	個			
熱線ｾﾝｻｰ	一般　壁付 操作ﾕﾆｯﾄ(換気扇用) 1回路用　-	1	個			
支給品ｽｲｯﾁ取付費		3	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	6	個			
照明器具	図示記号　A1	2	個			
照明器具	図示記号　A3	6	個			
照明器具	図示記号　B	6	個			
照明器具	図示記号　K	1	個			
照明器具	図示記号　M	1	個			
照明器具	図示記号　N	1	個			

電気設備工事　細目別内訳

屯所	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
照明器具	図示記号　O	1	個			
照明器具	図示記号　Q	1	個			
照明器具	図示記号　S	4	個			
照明器具	図示記号　T	1	個			
計						

屯所	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	40	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	44	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	40	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	38	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	56	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	38	m			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	25	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	8	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	2	個			
計						

屯所　　電熱設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個			
電気暖房器	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製 500W 100V,200V ｻｰﾓ内蔵	1	台			
計						

屯所　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P	20	m			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	1	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	20	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		2	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
個別受信機設置費	屯所分	1				
個別受信機試験調整費		1	組			
計						

屯所　　テレビ共同受信設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	9	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	5	個			
直列ﾕﾆｯﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）	CS- 77F- RWE	2	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		2	個			
ﾃﾚﾋﾞ機器収納盤		1	面			
増幅器	一般　　屋内 CATV･CS･BS-1E	1	個			
分配器	一般　　屋内 CS-D4WE	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ（露出）	2P15A×2(F用) 125V	1	個			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
CSBSAｱﾝﾃﾅ	600φ	1	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	- ANT-2　60,75Φ用　SUS製	1	基			

電気設備工事　細目別内訳

屯所　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
CATV引込工事		1	式			
計						

屯所　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	15	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	20	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	79	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	67	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-V形 防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	300×　300×　300	1	個			

屯所　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
自動点滅器	100V 10A 電子式 -	1	個			
外灯	図示記号　Z	3	個			
外灯 基礎	600×600 ×1,300H	3	基			
土工事		1	式			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	52	m			
地中埋設標	鉄製	5	個			
計						

集会所　電灯設備　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	4	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	4	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 付属品(材料費)	(54) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	300×　300×　300	1	個			
電力量計取付板	樹脂製　1Φ3W120A ×1	1	個			
電灯分電盤	図示記号　L-B	1	面			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

集会所　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	92	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	60	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	189	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	84	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	104	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	25	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(F用)	透明(大)	14	個			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	43	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	12	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個			

集会所　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×5　ﾈｰﾑ付 -　-	1	個			
両切ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)		1	個			
ﾗﾝﾌﾟﾈｰﾑ付ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3WL15A×1,3W15A×1	1	個			
ﾗﾝﾌﾟﾈｰﾑ付ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1PL15A×1,3WL15A×1	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ)	1P15A×2	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (防雨ﾌﾟﾚｰﾄ)	3W15A×1	1	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		2	個			
自動点滅器	100V 10A 電子式 -	1	個			
熱線ｾﾝｻｰ	一般　天井 親機 一般形　8A	3	個			
熱線ｾﾝｻｰ	一般　壁付 操作ﾕﾆｯﾄ(換気扇用) 1回路用　-	2	個			
支給品ｽｲｯﾁ取付費		7	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	13	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	5	個			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ	2P 15A 直　付	60	m			

集会所　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	2P15A　ﾌｨｰﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	10	個			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	2P15A　ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	10	個			
照明器具	図示記号　A2	2	個			
照明器具	図示記号　A3	2	個			
照明器具	図示記号　C	2	個			
照明器具	図示記号　D	1	個			
照明器具	図示記号　E	9	個			
照明器具	図示記号　F	9	個			
照明器具	図示記号　G	30	個			
照明器具	図示記号　H	12	個			
照明器具	図示記号　I	8	個			
照明器具	図示記号　J	3	個			
照明器具	図示記号　K	1	個			
照明器具	図示記号　L	1	個			
照明器具	図示記号　M	1	個			

集会所　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
照明器具	図示記号　P	2	個			
照明器具	図示記号　R	6	個			
照明器具	図示記号　S	2	個			
非常照明	図示記号　a	1	個			
開口，補強	正方形，円形 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	36	か所			
計						

集会所　電灯設備　コンセント分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	21	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	117	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	82	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	23	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	82	m			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	27	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	15	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	5	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	4	個			
計						

集会所　　電熱設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個			
電気暖房器	ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 壁掛形　ｽﾃﾝﾚｽ製 500W 100V,200V ｻｰﾓ内蔵	2	台			
計						

集会所　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P	60	m			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	2	個			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	60	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	5	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		2	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
個別受信機設置費	集会所分	1	組			
個別受信機試験調整費		1	組			
計						

集会所　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m			
EM-ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ	EM-4S8 FEP内	17	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P FEP内(PF･CD)	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 4個用	1	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		1	個			
放送ｱﾝﾌﾟ		1	組			
接続ﾌﾟﾚｰﾄ		1	組			
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ		1	個			
室内用ｽﾋﾟｰｶｰ	図示記号　A	2	個			
屋外用ｽﾋﾟｰｶｰ	図示記号　B	1	個			
ﾜｲﾔﾚｽ充電器		1	個			
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	2	個			

電気設備工事　細目別内訳

集会所　　拡声設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ型	2	個			
計						

集会所　　テレビ共同受信設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	34	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	6	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	2	個			
直列ﾕﾆｯﾄ（金属ﾌﾟﾚｰﾄ）	CS- 77F- RWE	2	個			
計						

集会所　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	3	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	44	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	7	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	5	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	48	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装無)	10	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
厚鋼電線管(G)用 付属品(材料費)	(28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-V形 防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	200×　200×　200	1	個			

集会所　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外灯	図示記号　Z	2	個			
外灯 基礎	600×600 ×1,300H	2	基			
電力量計箱	電力量計　1Φ2W30A　×1 ELB2P20A　×1	1	面			
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	12m- 19cm-　3.5kN	1	本			
根かせ	電力型 1.2M ﾊﾞﾝﾄﾞ付	1	組			
支線	22mm2 一般	1	か所			
支線ｶﾞｰﾄﾞ		1	個			
装柱材	計器箱用　　900	1	一式			
装柱材(腕金)	ｹｰﾌﾞﾙ用　　900　(6KV14-22)	1	組			
土工事		1	式			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	42	m			
地中埋設標	鉄製	4	個			
計						

屯所　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	18.2	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	18.2	m3			
計						

集会所　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14.8	m3			
計						

Ⅱ　共通費　　金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
(工事内訳書)				
1　共通仮設費	1	式		
2　現場管理費	1	式		
3　一般管理費	1	式		
計				