

課長	主幹	課長補佐	設計	積算	検算	着工 令和 年 月 日
						完成 令和 年 月 日

工 事 設 計 書

工事名 川目集会所・川目地区コミュニティ消防センター建設(機械設備)工事

設計額 (税抜き) 金 _____ 円也

設計額 (税込み) 金 _____ 円也

うち消費税額
及び地方消費税額 金 _____ 円也

工事場所 釜石市鵜住居町第3地割7-2

工 事 の 大 要		起 工 の 理 由	
	構造・規模 : 木造平屋建て 延床面積226.07m ²		老朽化した川目地区公民館を屯所を合築して更新整備し、
	機械設備工事 一式		地域防災の拠点施設として災害に強いまちづくりを目指す
			もの。

金

円也

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 直接工事費	1	式		
II 共通費	1	式		
計				

I 直接工事費				
金 円也				
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
地区集会所	1	式		
消防屯所	1	式		
共用	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

地区集会所									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
冷暖房設備		1		式					
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
給湯設備		1		式					
ガス設備		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

消防屯所									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
冷暖房設備		1		式					
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
給湯設備		1		式					
ガス設備		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

共用									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
屋外排水設備		1		式					
雨水排水設備		1		式					
	計								

機械設備工事 中科目別内訳

地区集会所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式		
冷暖房設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	雨水排水設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

地区集会所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

消防屯所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式		
冷暖房設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	雨水排水設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

消防屯所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

共用					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外排水設備		1	式		
計					
雨水排水設備		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		冷暖房設備			機器設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコン ACR-1	壁掛形 冷房：3.6kw、暖房：4.2kw 壁取付架台・日除けテント 共	1	組			
ルームエアコン ACR-2	壁掛形 冷房：5.6kw、暖房：6.7kw 壁取付架台・日除けテント 共	1	組			
ルームエアコン ACR-3	壁掛形 冷房：7.1kw、暖房：8.5kw 壁取付架台・日除けテント 共	2	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		冷暖房設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35(液管)/9.52(ガス管)	16	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35(液管)/12.7(ガス管)	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	2	m			
保温工事	保温化粧ケース(樹脂製) 共	1	式			
塗装工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		換気設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パイプ用ファン FE-1	2 4 Hr換気、角形格子グリル 150 × 70m ³ /h × 12Pa × 2.7w コントロールスイッチ 共	2	組			
パイプ用ファン FE-2	角形格子グリル・電気式シャッター 200 × 200m ³ /h × 10Pa × 11.0w コントロールスイッチ 共	4	組			
パイプ用ファン FE-3	角形格子・電気式シャッター・温度センサー 150 × 100m ³ /h × 9Pa × 6.1w コントロールスイッチ	2	組			
電動給気シャッター OAS	壁取付・不織布フィルター付 175 × 500m ³ /h × 65Pa × 4.1w	1				
天井扇 CF	羽根径：1400 速度調節器付	2	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		換気設備			ダクト設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	1	m			
給気グリル OA-2	200 用：角形十字格子グリル 風量調節・ネットフィルター付	3	個			
耐外風形 ハットキャップ	150 用：SUS製 キャリ・防虫網付	4	個			
耐外風形 ハットキャップ	200 用：SUS製 キャリ・防虫網付	7	個			
給排気形 ウィザークラップ	250 用：SUS製 防虫網付	2	組			
外壁貫通用スリーブ	VU管	1	式			
保温工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	CS230BM、SH232BA、 TCF6541AK(便ふた付) リオン便器洗浄タイプ	1	組			
洋風便器	CS230BM、SH232BA、 TCF6541AKP(便ふたなし) リオン便器洗浄タイプ	1	組			
小便器	壁掛低リップ形・自動FV UFH500、TEA62ADS、T9RA	1	組			
手すり	YBH63F I形手すり・柵(700L) 二連紙巻器一体タイプ	2	組			
アームレスト	はねあげ式 EWC703	1	組			
収納キャビネット	コーナー露出スリムタイプ UGW180S	2	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ接合 地中配管 20A	3	m			
給水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ接合 屋内一般 20A	14	m			
キッチン用水栓	壁付シングルバルブ混合栓・泡沫シャワー切替 TKGG30ECZ	1	個			
吸気弁付止水栓	S-VL-13	3	個			
吸気弁付止水栓	S-VL-20	2	個			
配管用吸気弁	V-F2-20	1	個			
ルキップルチューブ	ステンレス製 20A	1	本			
水道凍結防止器	AC100V 1m サ-モ付 自己温度制御型 保温テープ 共	1	本			
保温工事		1	式			
防食工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ホリパイプ	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	59	m			
横水栓	差込式カップリング付 T28AUNH13	1	個			
湯水抜栓	MX-D 2012100 浸透柵加へット 共	1	組			
水抜栓	MT-2 20100 浸透柵加へット 共	1	組			
不凍水栓柱	D-AE 2013120 浸透柵加へット 共	1	組			
遠隔開閉器具	1F用(15~25mm)	2	組			
ボール式伸縮止水栓	20A	1	個			
量水器 取付	20A	1	個			
量水器ボックス	(耐寒型) 20A	1	個			
地中埋設標	埋設標識プレート 共	1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所			排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	5	m				
土工事		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		排水設備		屋外排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	12	m			
プラスチック柵	柵径150 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック柵	柵径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	4	組			
プラスチック製分離柵	300-75×100 BMA 塩ビ蓋 嵩上げ枠：TMA300-200 共	1	組			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		排水設備			雨水排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	4	m				
排水目皿	D金具 80A	2	個				
斫り補修	(柵・側溝へ接続)	1	式				
土工事		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

地区集会所		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 16A	2	m				
給湯・耐熱性硬質塩化ビニル鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m				
吸気弁付止水栓	S-VL-20	2	個				
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	1	本				
水道凍結防止器	AC100V 1m サ-モ付 自己温度制御型 保温テープ 共	1	本				
保温工事		1	式				
計							

地区集会所		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブロン・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	8	m			
ガス給湯器 WHG-1	屋外壁掛・給湯専用 : 10号 台所にコン・ケーブル、配管が - 共	1	組			
ブロンポンパ 集合装置	2本立(一般仕様一式)	1	組			
ガスソック	サービソック 15A	1	個			
ガスソック	サービソック 20A	1	個			
LPガス用可とう管	15A 200L	1	本			
ガス栓	9.5 LBヒューズソック	1	個			
塗装工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防屯所		冷暖房設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルームエアコン ACR-1	壁掛形 冷房：3.6kw、暖房：4.2kw 壁取付架台・日除けテント 共	1	組			
ルームエアコン ACR-4	壁掛形 冷房：8.0kw、暖房：9.5kw 壁取付架台・日除け 共	1	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防屯所		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35 (液管) / 9.52 (ガス管)	4	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35 (液管) / 12.7 (ガス管)	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	4	m			
保温工事	保温化粧ケース(樹脂製) 共	1	式			
塗装工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防屯所		換気設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パイプ用ファン FE-1	2 4 Hr換気、角形格子ケリル 150 × 70m3/h × 12Pa × 2.7w コントロールスイッチ 共	1	組			
パイプ用ファン FE-2	角形格子ケリル・電気式シャッター 200 × 200m3/h × 10Pa × 11.0w コントロールスイッチ 共	1	組			
パイプ用ファン FE-3	角形格子・電気式シャッター・温度センサー 150 × 100m3/h × 9Pa × 6.1w コントロールスイッチ	1	組			
有圧換気扇 FV-1	業務用格子タイプ・電動シャッター付 250 × 800m3/h × 22Pa × 35w コントロールスイッチ	1	組			
電動給気シャッター OAS	壁取付・不織布フィルター付 175 × 500m3/h × 65Pa × 4.1w	1				
計						

消防屯所		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	9	m			
給気グリル OA-1	200 用：鋼板製ボックス・消音形 不織布フィルター・プラスチックグリル付	1	個			
給気グリル OA-2	200 用：角形十字格子グリル 風量調節・ネットフィルター付	1	個			
レクハースグリル RP-1	200 用：角形十字格子グリル 風量調節	1	組			
耐外風形 ペントキャップ	100 用：SUS製 キャリ・防虫網付	1	個			
耐外風形 ペントキャップ	150 用：SUS製 キャリ・防虫網付	2	個			
耐外風形 ペントキャップ	200 用：SUS製 キャリ・防虫網付	2	個			
給排気形 ウエザーカバー	250 用：SUS製 防虫網付	3	組			
給排気形 ウエザーカバー	250 用：SUS製 防虫網・木枠 共	1	組			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート等切込み共	1	か所			
外壁貫通用スリーブ	VU管	1	式			
保温工事		1	式			
計						

消防屯所		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CS230BM、SH232BA、TCF6541AK(便ふた付) リオン便器洗浄タイプ	1	組			
手洗器 (壁付露出・キャビネット)	ULD11R1WWSN2N21B 手洗器単体タイプ、ハンドル水栓・アルミフレーム鏡・ハンドグリップ・石けん受け共	1	組			
紙巻器	棚付二連紙巻器 UGA485A	1	組			
計						

消防屯所		給水設備			屋内給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	ねじ接合 地中配管 20A	8	m			
給水・ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	ねじ接合 屋内一般 20A	12	m			
キッチン用水栓	壁付シングルバルブ混合栓・泡沫シャワー切替 TKGG30ECZ	1	個			
吸気弁付止水栓	S-VL-13	2	個			
吸気弁付止水栓	S-VL-20	2	個			
吸気弁付止水栓	S-VLU-2013	1	個			
ルキップルチューブ	ステンレス製 20A	1	本			
水道凍結防止器	AC100V 1m サ-モ付 自己温度制御型 保温テープ 共	1	本			
保温工事		1	式			
防食工事		1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防屯所		給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ホリシソ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	22	m			
横水栓	差込式カップリング付 T28AUNH13	1	個			
湯水抜栓	MX-D 2012100 浸透枵加へセット 共	1	組			
不凍水栓柱	D-AE 2013120 浸透枵加へセット 共	1	組			
遠隔開閉器具	1F用(15～25mm)	1	組			
ホリ式伸縮止水栓	20A	1	個			
量水器 取付	20A	1	個			
量水器ボックス	(耐寒型) 20A	1	個			
地中埋設標	埋設標識へブへ 共	1	式			
土工事		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

消防屯所		排水設備			屋内排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	4	m				
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個				
土工事		1	式				
計							

消防屯所		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	7	m			
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック枳	枳径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック製分離枳	300-75×100 BMA 塩ビ蓋 嵩上げ枠：TMA300-200 共	1	組			
土工事		1	式			
計						

消防屯所		排水設備			雨水排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	3	m				
排水目皿	C金具 50A	1	個				
斫り補修	(柵・側溝へ接続)	1	式				
土工事		1	式				
計							

消防屯所		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 16A	2	m				
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	12	m				
吸気弁付止水栓	S-VL-20	2	個				
吸気弁付止水栓	S-VLU-2013	1	個				
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	1	本				
水道凍結防止器	AC100V 1m サ-モ付 自己温度制御型 保温テープ 共	1	本				
保温工事		1	式				
計							

消防屯所		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブロン・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m			
ガス給湯器 WHG-2	屋外壁掛・給湯専用 : 20号 台所用コン・ケブル、浴室用コン・ケブル、 配管加 - 共	1	組			
ブロンボンパ 集合装置	2本立(一般仕様一式)	1	組			
ガスソック	サービソック 15A	1	個			
ガスソック	サービソック 20A	1	個			
LPガス用可とう管	15A 200L	1	本			
ガス栓	9.5 LBビューソック	1	個			
塗装工事		1	式			
計						

共用		屋外排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	26	m			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 ST 801 ~ 1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 ST 1201 ~ 1500 T- 8 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200 最大排水管径100 DR 1201 ~ 1500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
土工事		1	式			
計						

共用		雨水排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	26	m			
所り補修	(柵・側溝へ接続)	1	式			
土工事		1	式			
計						

地区集会所		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事	保温化粧ケース(樹脂製) 共	1	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	5.3	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	7	m			
排水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 20A	0.2	m			
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	0.2	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4.5	m			
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	3.2	m			
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	1.3	m			
計						
塗装工事		1	式			
配管用 炭素鋼管(黒管) (VA、PA)塗装	露出 20A	8.5	m			
配管用 炭素鋼管(黒管) (VA、PA)塗装	露出 32A	0.3	m			
計						

地区集会所		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁貫通用スリーブ	VU管	1	式			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	0.6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200A	1.2	m			
計						
保温工事		1	式			
スライダ外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクト内 アルミラスク 保温厚25 150mm	0.8	m			
計						

地区集会所		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式				
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 スルス鋼板 20A	0.9	m				
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 20A	10.3	m				
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	2.6	m				
計							
防食工事		1	式				
鋼管(地中) 防錆	エポキシ系防食テープ巻 20A	2.7	m				
計							

機械設備工事 別紙明細

地区集会所		給水設備		屋内給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土工事		1	式				
根切り(人力)		0.44	m3				
山砂		0.08	m3				
埋戻し	人 力 根切り土	0.37	m3				
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.08	m3				
計							

地区集会所		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中埋設標	埋設標識テープ 共	1	式			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	59.1	m			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	17.38	m3			
山砂		2.98	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14.4	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	2.98	m3			
計						

地区集会所		排水設備			屋内排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
土工事		1	式				
根切り(人力)		1.77	m3				
山砂		0.4	m3				
埋戻し	人力 根切り土	1.36	m3				
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.4	m3				
計							

機械設備工事 別紙明細

地区集会所		排水設備			屋外排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
土工事		1	式				
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	5.61	m3				
山砂		1.35	m3				
埋戻し	機械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4.26	m3				
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	1.35	m3				
計							

地区集会所		排水設備			雨水排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
斫り補修	(桝・側溝へ接続)	1	式				
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	1	か所				
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 100mm	2	か所				
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 125mm	3	か所				
計							
土工事		1	式				
根切り(人力)		1.16	m3				
山砂		0.7	m3				
埋戻し	人 力 根切り土	0.45	m3				
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.7	m3				
計							

地区集会所		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式				
給湯管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 20A	0.9	m				
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 20A	3.5	m				
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	1.4	m				
計							

地区集会所		ガス設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
塗装工事		1	式				
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	7.4	m				
計							

消防屯所		冷暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事	保温化粧ケース(樹脂製) 共	1	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	0.4	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	0.4	m			
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	0.6	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	5.2	m			
排水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	3.8	m			
計						
塗装工事		1	式			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA、PA)塗装 計	露出 25A	0.6	m			

消防屯所		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁貫通用スリーブ	VU管	1	式			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	0.3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200A	0.5	m			
計						
保温工事		1	式			
スリット外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクト内 アルミラスク 100mm 保温厚25	1.3	m			
スリット外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクト内 アルミラスク 150mm 保温厚25	0.8	m			
スリット外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクト内 アルミラスク 200mm 保温厚25	9.2	m			
計						

消防屯所		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式				
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 20A	0.9	m				
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 20A	1.9	m				
給水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	9.7	m				
計							
防食工事		1	式				
鋼管(地中) 防錆	ペトロラム系防食テープ巻 20A	7.8	m				
計							

消防屯所		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
土工事		1	式				
根切り(人力)		1.76	m3				
山砂		0.3	m3				
埋戻し	人力 根切り土	1.46	m3				
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.3	m3				
計							

消防屯所		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中埋設標	埋設標識テープ 共	1	式			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
地中埋設標	鉄製	2	個			
埋設標識テープ	150幅	22.4	m			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6.59	m3			
山砂		1.13	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	5.46	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	1.13	m3			
計						

消防屯所		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			
根切り(人力)		1.64	m3			
山砂		0.42	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1.22	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.42	m3			
計						

消防屯所		排水設備		屋外排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	7.15	m3			
山砂		1.39	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	5.77	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	1.39	m3			
計						

消防屯所		排水設備		雨水排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
斫り補修	(柵・側溝へ接続)	1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 75mm	1	か所			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 125mm	2	か所			
計						
土工事		1	式			
根切り(人力)		0.94	m3			
山砂		0.55	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	0.39	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.55	m3			
計						

消防屯所		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式				
給湯管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 20A	0.9	m				
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 20A	1.2	m				
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	9.9	m				
計							

消防屯所		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式			
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 20A	8.8	m			
計						

共用		屋外排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
土工事		1	式				
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	31.29	m3				
山砂		4.73	m3				
埋戻し	機械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	26.56	m3				
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	4.73	m3				
計							

共用		雨水排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
斫り補修	(柵・側溝へ接続)	1	式			
手はつり (配管貫通口)	鉄筋コンクリート 120～150mm 125mm	10	か所			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.83	m3			
山砂		2.55	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.28	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	2.55	m3			
計						

II 共通費 金 円也				
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
(工事内訳書)				
1 共通仮設費	1	式		
2 現場管理費	1	式		
3 一般管理費	1	式		
計				