課長	主幹	課長補佐	係	設計	積算	検算	着工　令和　年　月　日
							完成　令和　年　月　日

工　事　設　計　書

工事名　旧小川学童育成クラブ解体工事

設計額（税抜き）　金　　円也

設計額（税込み）　金　　円也

うち消費税額及び地方消費税額　金　　円也

工事場所　釜石市甲子町第15地割37番地1地内

工事の大要	構造・規模　：鉄骨造平屋建て　延床面積　約90㎡	起工の理由	旧小川学童育成クラブは、平成16年度末（小川小学校と小佐野小学校の統合）をもって廃止し、建物は現存しているが、今後活用見込みはないため解体するもの。
	建築、電気、機械設備の解体工事　一式		

金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
Ⅰ　直接工事費	1	式		
Ⅱ　共通費	1	式		
計				

Ⅰ　直接工事費　　金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

建築工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
解体撤去工	1	式		
発生材積込、運搬	1	式		
発生材処分	1	式		
構内整地工	1	式		
重機運搬	1	式		
産業廃棄物税	1	式		
計				

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
学童クラブ						
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間　－	28	㎡			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 基本料 修理費含む　－	28	㎡			
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む　－	28	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		28	㎡			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	80.8	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　転用数 1	80.8	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	80.8	㎡			
電気・ガス・水道 メーター撤去		1	式			
計						

建築工事　解体撤去工

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
学童クラブ						
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	16.5	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	92.2	㎡			
壁下地撤去	集積共	46.1	㎡			
床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	74.5	㎡			
床下地板撤去	集積共	74.5	㎡			
床組撤去	つか立て 集積共	74.5	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	16.5	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	79.4	㎡			
天井下地撤去	集積共	79.4	㎡			
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材撤去		79.4	㎡			
Ｓ造建物上屋解体	小規模建物 機械こわし	80.8	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用	5.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	1.8	m3			
住器撤去	流し台、便器等	1	式			

建築工事　解体撤去工

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電気配線撤去	硬質ビニル電線管　蛍光管	1	式			
給排水管撤去	床掘　排水管撤去	1	式			
倉庫						
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	3.2	㎡			
木造建物上屋解体	倉庫　手こわし	3.4	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	3.2	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.5	m3			
便槽						
根切り	小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -	5	m3			
購入土　埋戻し用 ＲＣ－40		4	m3			
フェンス						
防護柵撤去工		14	m			
計						

建築工事　　発生材積込、運搬

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 19.0km以下	9.5	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 60.0km以下	3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間無し 60.0km以下	4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃プラ類 DID区間無し 27.5km以下	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　外壁パネル類 DID区間無し 60.0km以下	4	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属屑 DID区間無し 60.0km以下	3	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　硝子、陶器屑 DID区間無し 27.5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　蛍光灯等類 DID区間無し 60.0km以下	1	台			
計						

建築工事　　発生材処分

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分費	コンクリート	22.3	t			
発生材処分費	木材	2.2	t			
発生材処分費	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	2	t			
発生材処分費	廃プラスチック	0.7	t			
発生材処分費	外壁パネル	4	t			
発生材処分費	グラスウール類	0.5	t			
発生材処分費	蛍光灯	10	kg			
発生材処分費	硝子・陶磁器	0.3	t			
発生材処分費	鉄スクラップ	4.3	t			
計						

建築工事　構内整地工

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
埋戻し	小規模土工　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 A種（山砂の類）	22	m3			
計						

建築工事　重機運搬

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	1	往復			
計						

建築工事　　産業廃棄物税

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
廃棄物税	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	2	t			
廃棄物税	ｶﾞﾗｽ,グラスウール	1	t			
廃棄物税	廃プラスチック	1	t			
廃棄物税	外壁パネル	4	t			
廃棄物税	蛍光灯類	1	t			
計						

共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 その他工事								
小計 (率対象)								
建築工事 発生材処分費								
建築工事 率対象外								
小計 (率対象外)								
合計								

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 その他工事							
小計 (率対象)							
建築工事 発生材処分費							
建築工事 率対象外							
小計 (率対象外)							
合計							

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 その他工事							
建築工事 発生材処分費							
合計 (率対象)							
建築工事 率対象外							
合計 (率対象外)							
契約保証費							
端数調整							
総計							

Ⅱ　共通費　　金　　円也

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
(工事内訳書)				
1　共通仮設費	1	式		
2　現場管理費	1	式		
3　一般管理費	1	式		
計				