

課長	主幹	課長補佐	係	設計	積算	検算	着工 令和 年 月 日
							完成 令和 年 月 日

工 事 設 計 書

工事名 大只越職員住宅解体工事

設計額 (税抜き) 金 _____ 円也

設計額 (税込み) 金 _____ 円也

うち消費税額
及び地方消費税額 金 _____ 円也

工事場所 釜石市大只越町1丁目16-6

工 事 の 大 要	構造・規模：鉄筋コンクリート造ほか	起 工 の 理 由	当該住宅は、建築から60年以上が経過し、現在は
	住宅(長屋6戸) 延床面積359.96㎡		利用されておらず、今後も利用見込みがない。
	建築、電気、機械設備の解体工事 一式		また経年劣化で損傷が進み、近隣住民に危害が
			及ぶことも想定されるため、解体撤去するもの。

建築工事 科目別内訳

既存建物解体工事						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
解体撤去工		1		式		
発生材積込、運搬		1		式		
発生材処理		1		式		
構内整地工		1		式		
重機運搬		1		式		
産廃処分税		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

既存建物解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体撤去工		1	式		
計					
発生材積込、運搬	運搬	1	式		
計					
発生材処理	処分	1	式		
計					
構内整地工		1	式		
計					
重機運搬		1	式		
計					
産廃処分税		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

既存建物解体工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	210	m ²			
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 30日	210	m ²			
仮設材運搬 (単管一本足場)		210	m ²			
災害防止(ネット状塗 装飛散防止養生シ ート.掛払い)	防災1類	210	m ²			
ネット状養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む 90日	210	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	348	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	348	m ²			
交通誘導警備員B		30	人			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	348	m ²			
仮設鉄板敷	22mm厚、55m ² 程度90日 大型土嚢設置	1	式			
上下水道申請手続 書類作成等		1	式			
計						

既存建物解体工事		解体撤去工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	24	m ²			
ガラス撤去	集積共	149	m ²			
内部造作とりこわし		348	m ²			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共 浴室、倉庫、擁壁	22	m ³			
木造建物上屋解体	倉庫 手こわし	6.7	m ²			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレイカ併用 住宅、倉庫、倉庫	16	m ³			
躯体解体	地上からの解体 圧碎機主体	100	m ³			
畳撤去	一畳 集積共	108	枚			
壁珞ル・プラスター撤去	集積共	15	m ²			
壁下地撤去	集積共	15	m ²			
電気、水道 メーター撤去	メーター返納手続き	1	式			
電気配線撤去	蛍光灯32個 電線撤去長さ90m	1	式			
給排水管撤去	量水器6個、VP 50 30m、VP 25 25m VP 65 55m ガス管2.5m 根切、埋め戻し4m ³ 含む	1	式			
什器撤去	和風便器6台 1槽シンク6組 水栓類18個	1	式			
一般廃棄物搬出	パッカー車1台 普通作業員10人	1	式			

既存建物解体工事		発生材積込、運搬		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 10.0km以下	139	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材 DID区間無し 35.0km以下	12	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 鉄くず DID区間無し 10.0km以下	7	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラ DID区間無し 35.0km以下	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス、陶磁器 DID区間無し 60.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 豊類 DID区間無し 60.0km以下	3	台			
計						

既存建物解体工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分費	有筋コンクリート	267	t			
発生材処分費	無筋コンクリート	58				
発生材処分費	木屑	20	t			
発生材処分費	廃プラ	2	t			
発生材処分費	ガラス,ガラスウール	5	t			
発生材処分費	蛍光灯	5	kg			
発生材処分費	畳類	2,160	kg			
発生材処分費	金属類 鉄くず	4	t			
計						

