

課長	主幹	課長補佐	係	設計	積算	検算	着工 令和 年 月 日
							完成 令和 年 月 日

工 事 設 計 書

工事名 洞泉市営住宅自治会集会所解体工事

設計額（税抜き） 金 円也

設計額（税込み） 金 円也

うち消費税額
及び地方消費税額 金 円也

工事場所 釜石市甲子町第4地割189番地1

工 事 の 大 要	構造・規模：木造平屋建 延床面積109.72㎡	起 工 の 理 由	洞泉市営住宅自治会集会所は、老朽化から倒壊の
			恐れがあり、早期に解体工事を行うもの。
	解体工事 一式		

金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 直接工事費	1	式		
II 共通費	1	式		
計				

I 直接工事費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

4

既存建物解体工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

5

既存建物解体工事						
解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト調査		1	式			
飛散防止養生	くさび緊結式・メッシュシート張り	128	m ²			
内外装撤去	モルタル外壁・内装・サッシ類	109.7	m ²			
木造建物上屋解体	小規模建物 機械こわし	109.7	m ²			
木造建物基礎解体	有筋 手壊し併用機械解体	109.7	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
便槽撤去	くみ取り・消毒共	1	式			
整地	砕石敷き均し t=100	1	式			
重機運搬		1	式			
設備撤去費		1	式			
家財撤去		1	式			
工作物撤去 公園遊具		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

6

既存建物解体工事 産廃処分費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)特定建設資材 廃棄物						
コンクリート	2.4 t /m3	27.8	t			
木くず		10.8	t			
(2)他の廃棄物						
ガラス陶磁器種類	外壁モルタル・内装ボード類共	8.7	t			
繊維くず	畳	0.2	t			
廃プラ		0.5	t			
鉄くず	ヘビ- H4	▲1.1	t			
(3)発生材運搬						
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 49.5km以下	11.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれきト類 DID区間無し 60.0km以下	11.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間無し 60.0km以下	21.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 鉄くず類 DID区間有り 14.5km以下	1	台			
(4)税金						
産業廃棄物税		9.3	t			

既存建物解体工事 産廃処分費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築工事 別紙明細

8

既存建物解体工事						
解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト調査		1	式			
図面調査		1	式			
現場調査 試料採取	技師	1	工数			
現場調査 試料採取	技師補	2	工数			
定性分析		15	検体			
定量分析		15	検体			
調査報告書作成		1	式			
計						
便槽撤去	くみ取り・消毒共	1	式			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.7	m3			
清掃・消毒		1	回			
計						

建築工事 別紙明細

9

既存建物解体工事						
解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地	砕石敷き均し t=100	1	式			
砂利地業	再生切込砕石	15	m3			
敷きならし締固め	フルトラサ 3t級 振動ローラ 2.4～2.8t	15	m3			
計						
重機運搬		1	式			
とりこわし機械 運搬 (ベースマシン,バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	2	往復			
計						

既存建物解体工事						
解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備撤去費		1	式			
撤去費	スイッチ 1P15A×1	2	個			
撤去費	コンセント 露出2P15A×2	5	個			
撤去費	FL40W×1 天井付	6	個			
撤去費	FL20W×1 天井付	1	個			
撤去費	FL20W×1 屋外ブラケット	1	個			
撤去費	シーリングライト	4	個			
撤去費	コードペンダント	3	個			
撤去費	分電盤	1	個			
撤去費	アンテナ	1	個			
撤去費	ケーブル(2.6mm-2C)	7	m			
撤去費	VVF1.6-2C	25	m			
撤去費	VVF1.6-3C	35	m			
撤去費	VVF2.0-3C	20	m			
撤去費	5C-2V	5	m			

既存建物解体工事						
解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備撤去費		1	式			
給水管撤去	VP13	25	m			
土工事		1	式			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	12	m3			
計						

建築工事 別紙明細

12

既存建物解体工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家財撤去		1	式			
労務費		4	人			
安全対策費		1	式			
収集運搬	4 t 塵芥車	1	台			
産業廃棄物収集運搬		1	式			
置処分費	産業廃棄物	5	枚			
家電リサイクル費	テレビ・冷蔵庫	1	式			
処理手数料		800	kg			
計						
工作物撤去 公園遊具		1	式			
遊具撤去① ブランコ	境界柵共、運搬・処分含	1	式			
遊具撤去② シーソー	運搬・処分含	1	式			
計						

Ⅱ 共通費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(工事内訳書)				
1 共通仮設費	1	式		
2 現場管理費	1	式		
3 一般管理費	1	式		
計				