

課長	主幹	係長	係	設計	積算	検算	着工 令和 年 月 日
							完成 令和 年 月 日

工 事 設 計 書

工事名 旧小佐野中学校解体工事

設計額（税抜き） 金 円也

設計額（税込み） 金 円也

うち消費税額
及び地方消費税額 金 円也

工事場所 釜石市小佐野町3丁目6番46号

工 事 の 大 要	構造・規模：鉄筋コンクリート造4階建て他 計7棟	起 工 の 理 由	老朽化が著しい旧小佐野中学校について、地域の
	延床面積合計 6,171m ²		安全確保のため、解体工事を実施するもの。
	建築、電気、機械設備の解体工事 一式		

金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
I 直接工事費	1	式		
II 共通費	1	式		
計				

I 直接工事費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

西校舎解体工事（渡り廊下共）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
R C 解体工事	1	式		
内外装撤去	1	式		
設備撤去	1	式		
産廃処分	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

6

北東校舎解体工事（ホヅロ室共）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
R C 解体工事	1	式		
内外装撤去	1	式		
設備撤去	1	式		
産廃処分	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

7

屋内運動場解体工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
躯体解体工事		1	式		
内外装撤去		1	式		
設備撤去		1	式		
産廃処分		1	式		
計					

建築工事 科目別内訳

8

部室倉庫解体工事

[illegible]

外構解体工事

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

10

西校舎解体工事（渡り廊下共）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
R C 解体工事		1	式		
計					
内外装撤去	外装撤去	1	式		
内外装撤去	内装撤去	1	式		
内外装撤去	アスベスト含有材撤去	1	式		
計					
設備撤去	機械設備	1	式		
設備撤去	電気設備	1	式		
計					
産廃処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

11

北東校舎解体工事（ポンプ室共）

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
R C 解体工事		1	式		
計					
内外装撤去	外装撤去	1	式		
内外装撤去	内装撤去	1	式		
内外装撤去	アスベスト含有材撤去	1	式		
計					
設備撤去	機械設備	1	式		
設備撤去	電気設備	1	式		
計					
産廃処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

12

屋内運動場解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
躯体解体工事		1	式		
計					
内外装撤去	外装撤去	1	式		
内外装撤去	内装撤去	1	式		
計					
設備撤去	機械設備	1	式		
設備撤去	電気設備	1	式		
計					
産廃処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

13

部室倉庫解体工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
木造建物解体		1	式		
計					
産廃処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

14

外構解体工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
養生シート張り	防音シート	1	式			
脚立足場		1	式			
仮設資材運搬費		1	式			
残置物場内運搬	備品撤去・棚・書類・ダンボール等	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

16

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

18

西校舎解体工事（渡り廊下共）		内外装撤去		外装撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根とりこわし	鉄板、波型スレート	1,157	m ²			
屋根鉄骨取壊し	3F屋根・2F下屋	1,157	m ²			
渡り廊下取壊し	鉄骨軸組 柱切断共	6.7	t			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	49.6	m ²			
屋根とりこわし	アスファルト防水層	234	m ²			
玄関ポーチ取壊し	Co土間・水飲み場	3.4	m ³			
防球ネット撤去	校舎バルコニー面	771	m ²			
ALC100撤去	渡り廊下	137	m ²			
ALC125撤去	渡り廊下	45	m ²			
床ML外撤去	渡り廊下	90	m ²			
ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 標準 パレタ付き 賃料	5	日			
計						

建築工事 細目別内訳

19

西校舎解体工事（渡り廊下共）		内外装撤去		内装撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内装材とりこわし	天井仕上(ボート) 集積共	1,314	m ²			
内装材とりこわし	天井下地(ボート別途) 集積共	1,380	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボート片面) 集積共	93.1	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボート別途) 集積共	186	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	1,202	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	216	m ²			
内装材とりこわし	木造床組 集積共	21	m ²			
内装材とりこわし	開口部 集積共	867	m ²			
内装材 積込み	機 械	284	m ³			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

21

西校舎解体工事（渡り廊下共）		設備撤去		機械設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組			
小便器撤去	専用洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	8	組			
手洗器撤去	再使用しない	10	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	4	組			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	6	個			
Co桝取壊し	Co製	24	か所			
排水槽取壊し	Co製	2	か所			
水中ポンプ撤去		2	か所			
根切り	総掘り 法付オープンカット	40.1	m3			
排水管取壊し	VP50～VP100	286	m			
給水・ガス管取壊し	20A～80A	923	m			
FVC（天吊り）撤去		14	台			
FVF（床置き）撤去		16	台			
消火栓撤去	埋込型	6	か所			
計						

西校舎解体工事（渡り廊下共）		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 特定建設資 材廃棄物						
コンクリート	有筋	2,371	t			
木くず		19.2	t			
(2) 他の廃棄物						
がれき類		182	t			
ガラス・陶器類		12.2	t			
ボート類		10.1	t			
繊維くず		0.5	t			
廃プラ		57.2	t			
鉄くず		0.4	t			
廃油		5.6	t			
廃石綿	特別管理産業廃棄物	1	t			
スクラップ		39	t			
アルミ		4.3	t			
蛍光灯管		31	kg			

建築工事 細目別内訳

24

西校舎解体工事（渡り廊下共） 産廃処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 運搬費						
コンクリート	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	1,031	m3			
瓦礫・ボート、ガラス類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	3,739	m3			
繊維くず	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	10.8	m3			
木くず類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5km以下	65.3	m3			
金属くず	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	215	m3			
廃プラ	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	64.5	m3			
廃油	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間無し 60.0km以上	2.5	m3			
古紙	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	37.3	m3			
スクラップ	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	120	m3			
廃石綿	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間無し 60.0km以上	1	m3			
蛍光灯管	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間無し 27.5km以下	0.4	m3			
家電運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 16.0km以下	1	台			
(4) 税金・その他						
産業廃棄物税		269	t			

建築工事 細目別内訳

25

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

27

北東校舎解体工事（ホ°ソ°室共）

 $\pm I$ [illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

29

北東校舎解体工事（ポンプ室共）		内外装撤去		外装撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根とりこわし	鉄板、波型ル-トぶき	10.9	m ²			
外壁撤去	ALC 100mm	14.8	m ²			
ポンプ室軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	0.7	t			
防球ネット撤去	校舎バルコニー面	188	m ²			
煙突耐火レンガ撤去		5.3	m3			
蒸気支持架台撤去	鉄骨組	0.5	t			
蒸気支持架台基礎撤去	RC造	1.3	m3			
高架タンク基礎撤去	RC造	2.1	m3			
受水槽基礎撤去	RC造	4.3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

30

北東校舎解体工事（ホソノ室共）			内外装撤去		内装撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
内装材とりこわし	天井仕上(ホソド) 集積共	2,031	m ²				
内装材とりこわし	天井下地(ホソド 別途) 集積共	626	m ²				
畳撤去		127	m ²				
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	246	m ²				
内装材とりこわし	木造床組 集積共	75.1	m ²				
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	171	m ²				
コンクリートとりこわし	煉瓦・CB造 地上部 圧砕機 標準	15.6	m ³				
内装材とりこわし	開口部 集積共	1,188	m ²				
内装材 積込み	機 械	345	m ³				
計							

釜石市

建築工事 細目別内訳

32

北東校舎解体工事（ポンプ室共）		設備撤去		機械設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	29	組			
小便器撤去	専用洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	25	組			
手洗器撤去	再使用しない	22	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	10	組			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	25	個			
Co桝取壊し	Co製	3	か所			
浸透桝取壊し	Co製	1	か所			
根切り	総掘り 法付オープンカット	355	m3			
排水管取壊し	VP50～VP150	515	m			
給水・ガス管取壊し	20A～80A	1,636	m			
高架タンク撤去	FRP	1	基			
屋外受水槽撤去	FRP	1	基			
消火栓撤去	露出型	12	か所			
ボイラー搬出費(撤去用)	揚重機共	1	基			
給油ポンプ搬出費(撤去用)	揚重機共	1	基			

建築工事 細目別内訳

33

[illegible]

建築工事 細目別内訳

34

[illegible]

建築工事 細目別内訳

35

北東校舎解体工事（ポンプ室共）		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 特定建設資材廃棄物						
コンクリート	有筋	2,351	t			
木くず		55.8	t			
(2) 他の廃棄物						
がれき類		398	t			
ガラス・陶器類		0.5	t			
ボート類		4.9	t			
繊維くず		2.2	t			
鉄くず		0.5	t			
廃プラ		7.4	t			
スクラップ		24.8	t			
アルミ		0.9	t			
廃石綿	特別管理産業廃棄物	8.1	t			
蛍光灯管		65.1	kg			
(3) 運搬費						

建築工事 細目別内訳

36

北東校舎解体工事（ポンプ室共）		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	980	m3			
瓦礫・ボート、ガラス類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	759	m3			
繊維くず	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	13.6	m3			
木くず類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5km以下	218	m3			
金属くず	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	17.2	m3			
廃プラ	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	83	m3			
古紙	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	45.5	m3			
スクラップ	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	114	m3			
廃石綿	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 60.0km以上	4.3	m3			
蛍光灯管	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間無し 27.5km以下	0.9	m3			
家電運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 16.0km以下	1	台			
(4) 税金・その他						
産業廃棄物税		413	t			
家電リサイクル料金	液晶テレビ（大）（シャープ）	1	台			
家電リサイクル料金	ブラウン管テレビ（大） （パナソニック）	1	台			

建築工事 細目別内訳

37

[illegible]

屋内運動場解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
養生シート	防音シート	1	式			
脚立足場		1	式			
簡易移動式足場		1	式			
仮設資材運搬		1	式			
残置物場内運搬	備品撤去・棚・書類・ダンボール等	1	式			
計						

[illegible]

屋内運動場解体工事						
躯体解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 大型ブレーカー、圧砕機併用	14.5	m3			
コンクリートとりこわし	SRC造 地上部 地上からの解体 大型ブレーカー、圧砕機併用	232	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	246	m3			
とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3	1	往復			
上屋解体	S造 屋根	780	m ²			
柱脚切断		34	か所			
計						

[illegible]

屋内運動場解体工事		内外装撤去		内装撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内装材とりこわし	天井仕上(ボード) 集積共	701	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	729	m ²			
壁タイル撤去	下地丸外共 集積共	73.3	m ²			
内装材とりこわし	床ビニルタイル 集積共	60.6	m ²			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	995	m ²			
床タイル撤去	下地丸外共 集積共	25.3	m ²			
内装材とりこわし	開口部 集積共	224	m ²			
内装材 積込み	機 械	233	m ³			
計						

屋内運動場解体工事		設備撤去		機械設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
小便器撤去	専用洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	3	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	3	個			
排水管取壊し	VP50 ~ VP150	19.2	m			
給水・ガス管取壊し	20A ~ 80A	14.6	m			
計						

[illegible]

屋内運動場解体工事 産廃処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 特定建設資材廃棄物						
コンクリート	有筋	559	t			
木くず		42.4	t			
(2) 他の廃棄物						
がれき類		58.1	t			
ガラス・陶器類		2.2	t			
繊維くず		0.2	t			
鉄くず		1.2	t			
廃プラ		0.6	t			
スクラップ		58.5	t			
アルミ		0.4	t			
廃油		0.4	t			
蛍光灯管		22	kg			
(3) 運搬費						
コンクリート	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	243	m3			

建築工事 細目別内訳

46

屋内運動場解体工事		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
瓦礫・ホート、ガラス類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	33.9	m3			
繊維くず	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	4.9	m3			
木くず類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5km以下	162	m3			
金属くず	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	35.5	m3			
廃プラ	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	45.2	m3			
廃油	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間無し 60.0km以上	0.6	m3			
古紙	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	10	m3			
スクラップ	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	23.3	m3			
蛍光灯管	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間無し 27.5km以下	0.3	m3			
家電運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 16.0km以下	1	台			
(4) 税金・その他						
産業廃棄物税		62.3	t			
家電リサイクル料金	ブラウン管テレビ(大) (パナソニック)	3	台			
家電リサイクル料金	ブラウン管テレビ(小)	1	台			
家電リサイクル料金	洗濯機(日立)	1	台			

建築工事 細目別内訳

47

屋内運動場解体工事		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家電リサイクル料 金	冷蔵庫（小） （シャープ・日立・ナショナル）	4	台			
家電リサイクル料 金	冷蔵庫（小）（NEC）	1	台			
計						

[illegible]

部室倉庫解体工事 木造建物解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根とりこわし	鉄板、波型スレートぶき	65.2	m ²			
木造建物上屋解体	倉庫 手こわし・機械併用	45.3	m ²			
CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	5.1	m ³			
内装材とりこわし	木造床組 集積共	45.3	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボード別途) 集積共	25.1	m ²			
内装材とりこわし	天井仕上(ボード) 集積共	45.3	m ²			
内装材とりこわし	天井下地(ボード別途) 集積共	45.3	m ²			
内装材とりこわし	開口部 集積共	18.8	m ²			
壁・天井・石膏ボード撤去	集積共	45.3	m ²			
根切り	小規模土工	6.3	m ³			
コンクリートとりこわし	W造 基礎部 大型ブレーカ、圧碎機併用	5.2	m ³			
内装材 積み込み	機 械	10.6	m ³			
電線類撤去		33.8	m			
照明器具撤去		4	台			
計						

部室倉庫解体工事		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 特定建設資材廃棄物						
コンクリート	有筋	12.6	t			
木くず		5	t			
(2) 他の廃棄物						
がれき類		7.5	t			
ガラス・陶器類		0.1	t			
スクラップ		0.4	t			
アルミ		0.2	t			
(3) 運搬費						
コンクリート	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	5.2	m3			
瓦礫・ボード、ガラス類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	5.8	m3			
繊維くず・木くず類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 60.0km以上	9.1	m3			
廃プラ	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	0.4	m3			
スクラップ	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	1.3	m3			
(4) 税金						

部室倉庫解体工事 産廃処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税		8.1	t			
計						

外構解体工事 解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス撤去		57.5	m			
Co擁壁撤去		11.2	m3			
旗ポール撤去		2	本			
雨水側溝撤去	西側境界線	55	m			
RC階段撤去	2箇所	1.4	m3			
地先CB撤去		60	m			
Co門柱撤去	4本	4.5	m3			
CB塀撤去		25	m			
Co土間撤去		13	m3			
燃料タンク撤去	Co製 埋設	8.2	m3			
遊具・朝礼台撤去	サッカーゴール、鉄棒等 鉄製	0.5	t			
伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	16	本			
伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	21	本			
伐採	幹周120cm以上 機械併用	7	本			
掘削	タンク・樹木等	34.8	m3			

外構解体工事 解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	20.1	m3			
締固め	タバ° 60 ~ 80kg	20.1	m3			
法面整備	敷地内段差解消 H=400 10%勾配	61.6	m3			
表土均し	浮石撤去、埋戻し部均し	2,833	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

54

外構解体工事		産廃処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 特定建設資材廃棄物						
コンクリート	有筋	91	t			
生木		10.2	t			
(2) 他の廃棄物						
スクラップ		1.3	t			
(3) 運搬費						
コンクリート	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 22.5km以下	38	m3			
木くず類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間無し 22.5km以下	14.6	m3			
スクラップ	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 DID区間無し 2.5km以下	5.9	m3			
(4) 税金						
産業廃棄物税		1.3	t			
計						

西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	2,070	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	2,070	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	2,070	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	181	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	181	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	181	m			
計						
養生シート張り	防音シート	1	式			
養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	2,070	m ²			
養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	2,070	m ²			
養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	2,070	m ²			
計						

西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脚立足場		1	式			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	1,638	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	1,638	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	1,638	m ²			
計						
仮設資材運搬費		1	式			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	2,070	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	181	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	1,638	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,070	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

58

北東校舎解体工事（ポンプ室共） 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	各棟三面囲い	1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	3,185	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	3,185	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	3,185	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	237	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	237	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	237	m			
計						
養生シート張り	防音シート	1	式			
養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	3,185	m ²			
養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	3,185	m ²			
養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	3,185	m ²			
計						

北東校舎解体工事（ポンプ室共） 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脚立足場		1	式			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	3,319	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	3,319	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 4	3,319	m ²			
計						
仮設資材運搬費		1	式			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	3,185	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	237	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	3,319	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		3,185	m ²			
計						

釜石市

屋内運動場解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	1,047	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	1,047	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	1,047	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	132	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	132	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	132	m			
計						
養生シート	防音シート	1	式			
養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	1,047	m ²			
養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	1,047	m ²			
養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	1,047	m ²			
計						

屋内運動場解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脚立足場		1	式			
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	595	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	595	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	595	m ²			
計						
簡易移動式足場		1	式			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高7.4m以上9.1m未満	560	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	560	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	560	m ²			
計						

屋内運動場解体工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設資材運搬		1	式			
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	1,047	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	132	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	595	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	560	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,047	m ²			
計						
残置物場内運搬	備品撤去・棚・書類・ダンボール等	1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	1,155	m ²			
計						

部室倉庫解体工事						
直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	104	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	104	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	104	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	38.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	38.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	38.6	m			
計						
養生シート	防音シート	1	式			
養生シート張り	防災 類 掛払い手間 -	104	m ²			
養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む -	104	m ²			
養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む -	104	m ²			
計						

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

66

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工損調査費	事前調査分					
工損調査(事前)	木造住宅 70～130㎡	2	棟			
工損調査(事前)	木造住宅 130～200㎡	2	棟			
工損調査(事前)	非木造 老健福祉施設 6333.76㎡	1	棟			
工損調査(事前)	木造 老健福祉施設 293.87㎡	1	棟			
小計						
アスベスト関連						
アスベスト含有調査	75検体	1	式			
アスベスト粉塵濃度測定	作業前・作業中・作業後、報告書作成、16検体	1	式			
小計						
その他仮設費						
交通誘導警備員B		129	人			
仮設鉄板敷	設置・撤去・賃料・整備・運搬	54.9	㎡			
仮囲い H=2.0m	設置・撤去・賃料・修理費・運搬	347	m			
ラッパレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 板レタ付き 賃料 標準	22	日			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

68

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト含有調査	75検体	1	式			
図面調査	西校舎、北東校舎、屋内運動場	1	式			
現場調査	技師	14	工区			
現場調査	技師補	14	工区			
分析調査	定性・定量分析	75	検体			
試料採取費	技師	6.5	工区			
試料採取費	技師補	6.5	工区			
調査報告書作成	データ取りまとめ	15	工区			
計						

Ⅱ 共通費 金 円也				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(工事内訳書)				
1 共通仮設費	1	式		
2 現場管理費	1	式		
3 一般管理費	1	式		
(工期 8 ヲ月)				
計				