

旧小佐野中学校解体工事に係る設計図書に関する質問回答

No.	該当箇所	質問	回答
1	設計書 内訳書について	全ての建物解体の設備撤去について、電線類撤去・照明器具撤去の、積算上の線径及び型式等をご教示お願いします。	線径等は図面K-92～97をご確認下さい。 蛍光灯器具は、露出型FL40Wx2の撤去相当でお考え下さい。
2	設計書 内訳書について	全ての産廃処分、積算上の処分地をご教示願います。	処理施設の指定はしませんが、参考まで ①コンクリート、木くず : (株) アトラス (大船渡市立根町字細野23-3) ②瓦礫・ボード・ガラス・廃プラ : 新光建設 (株) (釜石市平田3-61-22) ③蛍光管 : (株) 岩手環境保全 (大船渡市猪川町町字久名畑86-5) ④古紙、スクラップ : (有) 釜石資源商事 (釜石市定内町3-10-38) ⑤家電リサイクル : 日本通運(株) (釜石市片岸町3-30-10) ⑥廃石綿 : いわてクリーンセンター (奥州市江刺岩谷堂113) ⑦廃油、繊維くず : いわて第2クリーンセンター (九戸郡九戸村大字江刺家20-48-34) にて算定しております。
3	共通仮設費 (積上げ) について	工損調査 (事前) 経費率の考え方を ご教示願います。	経費率によらず、工損調査等業務費 積算基準 (案) (岩手県HPより) に 沿って業務原価までを共通仮設費に 積み上げております。
4	共通仮設費 (積上げ) について	アスベスト粉塵濃度測定の詳細をご教示 願います。	調査内容は解体工事特記仕様書 (2) をご確認下さい。 積算明細としては、 試料採取費 (作業前・中・後) 計2工数、 報告書作成費1式、分析費16検体 でお考え下さい。