

入札時（見積）積算参考資料

工事名： 鵜住居2号線道路改良工事(その2)

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

項目・工種	種別・細別	1次単価	2次単価								備 考
			普通作業員 (人)								
側溝工	樹脂製U字溝	樹脂製U字溝設置	0.41								U字溝300×300 10mあたり
	樹脂製U字溝	樹脂製U字溝設置	0.44								U字溝600×600 10mあたり

※岩手県単価・建設単価・積算資料・土木コスト情報に掲載のない単価については、3社の平均価格
〔 壁面材(φ6×φ5-200*250-1800*1000) 、壁面材(φ6×φ5-200*250-1800*750) 、壁面材(φ6×φ5-200*250-1800*1500) 〕
バックマット(φ7.5×φ5-100*120-2000*600)

入札時（見積）積算参考資料

工事名： 鵜住居2号線道路改良工事(その2)

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

項目・工種	種別・細別	1次単価	2次単価								備 考
			特殊作業員 (人)	特殊運転手 (人)	普通作業員 (人)	諸経費率 (労務費の割合)					
付帯工	立木伐採	選木	1.44		1.44	4.0%					100本あたり
		伐倒	5.67		5.67	6.0%					100本あたり
		枝払	3.15		3.15	8.0%					100本あたり
		玉切	2.61		2.61	9.0%					100本あたり
		集材(車両系)		2.88	5.85						10m3あたり

※見積を参考とし、歩掛を検討した。