

工事名： 野田29号線（明神橋）橋梁耐震補強工事

この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、謄写または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

| 項目・工種 | 種別・細別 | 1次単価 | 2次単価 | | | | | | | | | | 備 考 |
|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|---------------------|
| | | | 技師（A） | 技師（B） | 技師（C） | 橋りょう世話役 | 橋りょう特殊工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 諸経費 | | |
| | | 近接調査計測工 | 1.0 | | 1.0 | | 2.0 | | | | 5.0% | | 7組当たり |
| | | 芯出し調整工 | | | | 1.0 | 2.0 | | | 2.0 | 2.0% | | 10m2あたり |
| | | 鉄筋探査工 (横向き) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | 5.0% | | 12m2あたり (極小規模積算) |
| | | 落橋防止装置取付 (鋼製ブラケット) | | | | 1.0 | 4.0 | | | 2.0 | 32.0% | | 2.7基あたり |
| | | 落橋防止装置取付 (ソールプレート) | | | | 1.0 | 4.0 | | | 2.0 | 32.0% | | 3.6基あたり |
| | | 落橋防止装置取付 (水平力分担構造) | | | | 1.0 | 4.0 | | | 2.0 | 32.0% | | 3.6基あたり |
| | | チップング工 | | | | | | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0% | | 7m2あたり |
| | | 樹脂注入工 (ブラケット背面部) | | | | | | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0% | | 6m2あたり |
| | | 樹脂注入工 (水平力分担構造) | | | | | | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0% | | 6m2あたり |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

※橋梁架設工事の積算(令和7年度版)より
諸経費は労務費合計額に率を乗じて算定
近接調査計測工・鉄筋探査工については、共通仮設費に積み上げ計上する。

入札時（見積）積算参考資料

工事名 : 野田29号線（明神橋）橋梁耐震補強工事

この資料は、入札者の迅速な見積もりに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。

[illegible]